

SIA Next Vision
Reģ.Nr.40203399034
tālr. 20 047 175
info@sadzivesdarbi.lv
<https://sadzivesdarbi.lv/>
<https://getapro.lv/ru/tradesman/catalogue/details/1287>
<https://www.facebook.com/sadzivesdarbi/>

Datums

5/21/2022

Klients

Adrese

SANMEZGLS

Izmēri, m

(izmēri pēc apvienošanas) 1,50 * 2,50

Platība, m2

3,8

Perimetrs, m

8

Augstums, m

2,5

Sienu platība, m2

20

Darba veids Materiāli	Vienība	Skaitis	Cena	Darbs	Materiāli
Griesti					
Gaismekļu demontāža	gab	1	5,00	5,00	
lestiepto griestu montāža (PVC)	gab	1	500,00	500,00	
Elektromontāžas darbi (gaismekļi)	gab	4	15,00	60,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Gaismekļi	gab	4	10,00		40,00
Elektromontāžas materiāli (gaismekļiem)	gab	1	10,00		10,00
					0,00
					0,00
					0,00
Sienas					
Krāsas un flīžu demontāža līdz betonam	m2	20	10,00	200,00	
Starp sienas demontāža	gab	1	200,00	200,00	
Gruntēšana	m2	20	1,00	20,00	
Gruntēšana ar betonkontaktu	m2	20	3,00	60,00	
Sienu izlīdzināšana (APMETUMS vai REĢĪPSIS)	m2	20	20,00	400,00	
Hidroizolācija	m2	20	10,00	200,00	
Flīzēšana	m2	20	40,00	800,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	

				0,00	
Flīzes ar rezervi	m2	24	20,00		480,00
Flīžu līmeņošanas sistēma	gab	1	50,00		50,00
Flīžu līme Ceresit CM16	gab	5	12,00		60,00
Grunts Ceresit CT17 10L	gab	1	16,00		16,00
Šuvju masa Mapei Ultracolor 2 kg	gab	2	12,00		24,00
Kvarces grunts Betonkontakt	gab	2	18,00		36,00
Apmetums MP75	gab	8	6,00		48,00
Profils UD	gab	3	8,00		24,00
Profils CD	gab	3	6,00		18,00
Reģipsis 130*90	gab	4	6,00		24,00
Hidroizolācija Ceresit CL51	gab	2	25,00		50,00
Papildus materiāli	gab	1	50,00		50,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Grīda					
Flīžu demontāža	m2	4	10,00	40,00	
Grīdas izlīdzināšana	gab	1	150,00	150,00	
Hidroizolācija	m2	4	10,00	40,00	
Flīzēšana	m2	4	40,00	160,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Flīzes ar rezervi	m2	5	20,00		100,00
Pašizlīdzinošais maisījums Mira X-plan	gab	5	12,00		60,00
Hidroizolācija Ceresit CL51	gab	1	25,00		25,00
Šuvju masa Mapei Ultracolor 2 kg	gab	1	12,00		12,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Papildus darbi					
Dušas kabīnes vai vannas montāža	gab	1	120,00	120,00	
Spoguļa vai skapja montāža	gab	1	30,00	30,00	
Izlietnes skapja salikšana un montāža	gab	1	50,00	50,00	
Podas salikšana un montāža	gab	1	50,00	50,00	
Izlietnes salikšana un montāža	gab	1	50,00	50,00	
Veļas mašīnas pieslēgšana un regulēšana	gab	1	30,00	30,00	
Durvju demontāžā	gab	1	30,00	30,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Spogulis	gab	1	50,00		50,00

Pods un rāmis	gab	1	350,00		350,00
Izlietnes skapis ar izlietni	gab	1	150,00		150,00
Ūdens maisītājs vannai	gab	1	120,00		120,00
Ūdens maisītājs izlietnei	gab	1	70,00		70,00
Dušas kabīne vai vanna / vanna vannā	gab	1	300,00		300,00
Papildus materiāli	kompl	1	100,00		100,00
Caurules, kanalizācijas sifoni	kompl	1	100,00		100,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Apakšuzņēmēju darbi. Šo darbu precīzas izmaksas nosaka apakšuzņēmējs pēc apskates:					
Atkritumu izvešana pēc demontāžas	gab	1	300,00	300,00	
Atkritumu izvešana pēc flīzēšanas	gab	1	150,00	150,00	
Ūdensvada un kanalizācijas nomaiņa no stāvvadiem	gab	1	300,00	300,00	
Stāvvadu nomaiņa (kanalizācija un ūdensvadi)	gab	1	350,00	350,00	
Iekšdurvju montāža	gab	1	70,00	70,00	
Dvieļu žāvētāja nomaiņa	gab	1	100,00	100,00	
					0,00
					0,00
					0,00
Durvju komplekts	gab	1	250,00		250,00
Dvieļu žāvētājs	gab	1	120,00		120,00
					0,00
					0,00
					0,00
Starpsumma par SANMEZGLA REMONTU				4465,00	2737,00

DZĪVOJAMĀS TELPAS. KRĀSOŠANAS DARBI

Platība, m ²	66
Perimetrs, m	82
Augstums, m	2,5
Sienu platība, m ²	205

Darba veids Materiāli	Vienība	Skaitis	Cena	Darbs	Materiāli
Griesti					
Gaismekļu demontāža	gab	6	5,00	30,00	
Iestiepto griestu montāža (PVC)	kompl	1	3000,00	3000,00	
Gaismekļu montāža	gab	20	15,00	300,00	
					0,00
					0,00
					0,00
Gaismekļi	gab	20	30,00		600,00
Elektromontāžas materiāli (gaismekļiem)	gab	1	30,00		30,00
					0,00
					0,00

					0,00
Sienas					
Tapešu demontāža līdz betonam	m2	205	3,00	615,00	
Gruntēšana	m2	205	1,00	205,00	
Špaktelēšana pirms krāsošanas *Q3 Knauf	m2	205	16,00	3280,00	
Krāsošana 2 kārtās	m2	205	8,00	1640,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Krāsa Vivacolor Wall 4 11,7L	gab	3	70,00		210,00
Grunts Knauf 15L	gab	4	25,00		100,00
Špaktele Weber LR+	gab	16	10,00		160,00
Špaktele Knauf	gab	16	25,00		400,00
Krāsošanas materiāli	kompl	1	100,00		100,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Grīda					
Grīdlīstu demontāža	m	82	1,00	82,00	
Grīdas seguma demontāža	m2	66	2,00	132,00	
Grīdas seguma ieklāšana (lamināts)	m2	66	8,00	528,00	
Grīdlīstu montāža (plastmasas)	m	82	4,00	328,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Lamināts (10-12 mm)	m2	70	10,00		700,00
Grīdlīstes (plastmasas)	m	100	2,00		200,00
Apakšklājs	m2	70	2,00		140,00
Papildus materiāli	kompl	1	100,00		100,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Papildus darbi					
Elektroinstalācijas ierīkošanas plāna izstrāde	m2	66	5,00	330,00	
Apgaismojuma plāna izstrāde	m2	66	5,00	330,00	
Durvju demontāžā	gab	4	30,00	120,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Apakšuzņēmēju darbi. Šo darbu precīzas izmaksas nosaka apakšuzņēmējs:					
Atkritumu izvešana pēc darbu pabeigšanas	gab	1	200,00	200,00	
Radiatoru nomaiņa	gab	5	100,00	500,00	
Radiatoru nomaiņas projekts	gab	1	150,00	150,00	
Elektroinstalācijas pārvilkšana un sadales skapja montāža	gab	1	2000,00	2000,00	
Iekšdurvju nomaiņa	gab	4	70,00	280,00	
Elektromontāžas darbi (rozešu, slēdžu maiņa)	gab	1	350,00	350,00	
				0,00	
Elektromontāžas materiāli (kabeļi un papildus materiāli)	gab	1	600,00		600,00
Durvju komplekti	gab	4	250,00		1000,00
Radiatoru	gab	5	100,00		500,00
Elektromontāžas materiāli (rozetes, slēdži)	gab	1	250,00		250,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Starpsumma par KRĀSOŠANAS DARBIEM				14400,00	5090,00
Apkopojums:					
Darbu izmaksas bez nodokļiem				18865,00	7827,00
Transporta un piegādes izdevumi, %		5		943,25	
Atlaide (DARBS)				0,00	
Starpsumma par REMONTU ar atlaidi				19808,25	
Nodokļi, 20%				3961,65	
Darbu izmaksas ar nodokļiem				23769,90	
Summa (DARBS)				23769,90	
Kopā par visu (DARBS + MATERIĀLI)				31596,90	
Materiālus izvēlas, iegādājas un piegādi nodrošina klients. Tāmē norādītas vidējās cenas.					